

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยบ่อนัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมือง
พัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเมือง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ่อนัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๒๙,๙๓๓.๒๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุขุมวิทย์ จินลอย ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นางอารีย์ สังข์ทอง กรรมการ

๗.๓ นายสุธรรม ศรีโดน กรรมการและเลขานุการ

สรุปการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ปร. 5

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 240.00 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางดินลูกรัง ข้างละ 0.50 ม.

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยบ่อนัว หมู่ที่ 1 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	452,363.72	1.3848	626,433.28	
2	ป้ายโครงการ	3,500.00	-	3,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			629,933.28	
	หกแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุขุมวิทย์ จินลอย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอารีย์ สังข์ทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลร่มเมือง

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุธรรม ศรีโดน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุรณ์ บุญวิสูตร)

นายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง

รายการประมาณการราคา

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 240.00 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางดินลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยบ่อนัว หมู่ที่ 1 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม 2566

ประมาณการโดย นายสุธรรม ศรีโดน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/ค่าขนส่ง	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1	เกรดบดอัด	960.00	ตร.ม.	-	-	11.17	10,723.20
2	ทรายรองพื้น	48.00	ลบ.ม.	485.98	23,327.04	-	-
3	คอนกรีต ST 240	144.00	ลบ.ม.	2,355.14	339,140.16	-	-
4	เหล็กเสริม WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 เมตร	960.00	ตร.ม.	25.00	24,000.00	-	-
5	เหล็กเดือย RB 12	22.00	เส้น	160.00	3,520.00	-	-
6	ยางมะตอย	20.00	ลิตร	20.00	400.00	-	-
7	ไหล่ทางดินลูกรัง	36.00	ลบ.ม.	280.37	10,093.32	20.00	720.00
8	ค่าแรงเทคอนกรีต	960.00	ตร.ม.	-	-	30.00	28,800.00
9	ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	12.00	ท่อน	870.00	10,440.00	100.00	1,200.00
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ						

