

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแล้โห้ง - ม่วงท้ายซ้อย หมู่ที่ 2 บ้านบ่อโพธิ์ ตำบลร่มเมือง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลร่มเมือง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,909,000.- บาท
- 3 ลักษณะงาน
โดยสังเขป กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หิน 0.15 เมตร ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 7,587,726.19.- บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสุขุมวิทย์ จินลอย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางอารีย์ สังข์ทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล กรรมการ
 - 6.3 นายธีรพงศ์ ช่วยเนียม ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแอสโหรง - ม่วงท้ายซอย
 เส้นทางสาย แอสโหรง - ม่วงท้ายซอย หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2.230 กิโลเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ถนนสายแอสโหรง - ม่วงท้ายซอย ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลร่มเมือง
 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท) ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	5,585,672.55	1.3578	7,584,226.19	
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม ป้ายโครงการ	3,500.00	-	3,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,587,726.19	
	ราคากลางเป็นเงิน			7,587,726.19	
	เจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทสิบเก้าสตางค์				

หมายเหตุ งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 6,909,000.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุชุมวิทย์ จินลอย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอารีย์ สังข์ทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลร่มเมือง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรพงศ์ ช่วยเนียม)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... ผู้อนุมัติ

(นายสมพงษ์ ดอนเพ็งจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง

แบบประมาณราคา

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสบไทรง - ม่วงท้ายชัย
 สถานที่ หมู่ที่ 2 ถนนสายแสบไทรง - ม่วงท้ายชัย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
 ขนาด ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2.230 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตร.ม. ไหล่ทางสัดคู่ตัดเลือก 0.50 ม. โดยเฉลี่ย
 ประมาณการโดย นายสุธรรม ศรีโดน นายช่างโยธาชำนาญงาน
 วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/ค่าขนส่ง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	เกรดเกลี่ยพื้นดินเดิม	11,150.00	ตร.ม.	-	-	1.71	19,066.50	19,066.50	
2	ดินถมบดทับ	111.00	ลบ.ม.แน่น	244.46	27,135.00	-	-	27,135.00	
3	วัสดุตัดเลือกบดทับ	-	ลบ.ม.แน่น	-	-	-	-	-	
4	ทรายหยาบรองพื้น	557.50	ลบ.ม.แน่น	373.83	208,410.23	-	-	208,410.23	
5	คอนกรีต 1:2:4	1,672.50	ลบ.ม.	2,331.78	3,899,902.05	306.00	511,785.00	4,411,687.05	
6	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก Eire Mesh	11,150.00	ตร.ม.	32.00	356,800.00	5.00	55,750.00	412,550.00	
	- RB 15 mm.	1.5344	ตัน	21,894.68	33,595.19	3,300.00	5,063.52	38,658.71	
	- DB 16 mm.	3.5246	ตัน	16,478.73	58,080.93	3,300.00	11,631.18	69,712.11	
	- RB 19 mm.	0.2612	ตัน	24,498.36	6,398.97	2,900.00	757.48	7,156.45	
7	งานวัสดุตัดเลือกไหล่ทาง	334.50	ลบ.ม.หลวม	229.22	76,674.09	15.00	5,017.50	81,691.59	
8	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั่วไป/ไม้คร่า	260.91	ตร.ม.	440.00	114,800.40	-	-	114,800.40	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1,003.50	ตร.ม.	-	-	133.00	133,465.50	133,465.50	
	- ตะปู	250.88	กก.	35.82	8,986.52	-	-	8,986.52	
9	วัสดุอุดรอยต่อ	3,340.00	ม.	2.50	8,350.00	-	-	8,350.00	
10	งานวางท่อระบายน้ำ								
	ท่อ คสล. 0.40X1.00 ม. มอก.ชั้น 3	-	ท่อ	-	-	-	-	-	
	ท่อ คสล. 0.60X1.00 ม. มอก.ชั้น 3	49.00	ท่อ	771.03	37,780.47	126.98	6,222.02	44,002.49	
	ท่อ คสล. 0.80X1.00 ม. มอก.ชั้น 3	-	ท่อ	-	-	-	-	-	
	ท่อ คสล. 1.00X1.00 ม. มอก.ชั้น 3	-	ท่อ	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน				4,836,913.85		748,758.70	5,585,672.55	